ダイアパレス吉島307室 改修工事 一覧

施工会社:株式会社藤吉建設　施工期間:令和8年3月～令和8年5月

名称	仕様	数量	単位
● キッチン工事			
タカラキッチン	タカラW300　吊り戸あり	1.00	セット
標準取替工事		1.00	式
● ユニットバス工事			
TOTO	1116	1.00	セット
標準取替工事		1.00	式
● 洗面所工事			
洗面化粧台タカラ	W750	1.00	セット
取替工事		1.00	式
洗濯板(防水パン)		1.00	台
洗濯カラン		1.00	台
同上取替工事		1.00	式
● トイレ工事			
リクシルアメージュリトイレ	手洗付き	1.00	セット
〃	ｿｹｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	1.00	台
ウォシュレット	便座スイッチ	1.00	セット
紙巻器・タオルリング		1.00	セット
取替工事		1.00	式
● 下駄箱工事			
建具取替	天袋・地袋共	1.00	セット
切はめ　金物		1.00	式
● 建具工事			
開戸　LDK　硝子戸	材工共	1.00	セット
開戸　洋室　フラット	材工共	1.00	セット
開戸　洗面所・トイレ　フラット	材工共	2.00	セット
戸当り取付	材工共	4.00	ヵ所
クローゼット折れ戸	材工共	1.00	セット
● 内装工事			
クロス貼り	天井・壁	183.00	m
和室　天井	パテ処理	1.00	式
ソフト巾木　貼替		48.00	m
床クッションフロアー貼り	洗面・トイレ	1.00	式
床下地補修		24.00	㎡
フロアー追い貼り		12.00	坪
リフォーム框取付		1.00	本
洗面所　金物撤去		1.00	式
畳　処分		6.00	枚
床下　下地新設	H＝130　コンパネ下地共	12.40	㎡
間仕切り　撤去	処分・補修共	1.00	式
洗面所　吊戸撤去	処分共	1.00	式
排気ガラリ取替		2.00	ヵ所
● 給湯器取替工事			
給湯器　給湯専用		1.00	台
給湯器取替工事		1.00	式

ダイアパレス吉島307室 改修工事 一覧

施工会社:株式会社藤吉建設　施工期間:令和8年3月～令和8年5月

● 電気工事			
スイッチコンセント取替		17.00	ヵ所
TVコンセント取替		3.00	ヵ所
TELコンセント取替		1.00	ヵ所
引掛ローゼット取替		3.00	台
ダウンライト取付	ホール・トイレ・洗面所	4.00	個
クーラースリーブ取付		1.00	台
トイレ　換気扇取替	材工共	1.00	式
インターホン　取替	1:1	1.00	セット
● ガス警報器取替工事			
複合警報器取替共		1.00	式
● 塗装工事			
旧和室木部塗装		1.00	式
窓枠塗装	洋室	1.00	ヵ所
● 網戸張替工事			
掃出し		2.00	枚
中連		1.00	枚
● 給湯給水配管工事			
給水配管		13.00	m
給湯配管		12.00	m
継手類		1.00	式
床開口		1.00	式
床開口復旧		1.00	式
● アスベスト調査費			
アスベスト調査		1.00	式
● 共通工事			
養生	共用部共	1.00	式
発生残材処分		1.00	式
ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		1.00	式

改修工事

【施工会社】

株式会社藤吉建設 リフォーム事業部

〒734-0002

広島市南区西旭町14番25号

TEL　082-254-1235

FAX　082-240-1033